

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo
		RIPORTO			
		Lavori a misura			
1	11.01.01.1	<p>Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi all'esterno del perimetro del centro, edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della legge n. 865/1971, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco, il taglio e la rimozione di alberi e ceppaie, eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti da sottoporre alle prove di schiacciamento e le stesse prove di laboratorio, ed ogni altro onere per dare l'opera completa</p> <p>in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 m3, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da escavatore.</p> <p>Comune di Linguaglossa - c.da Sciaramanica Sistemazione rilevato manufatto in c.a. 20.00*3.00</p>	60,000		
		SOMMANO m³ =	60,000	2,53	151,80
2	1.01.04.1	<p>Scavo come al precedente art.1.1.1, ma eseguito all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art. 18 della L. n. 865/1971, compresi tutti gli oneri di cui all'art.1.1.1. in materie e con le modalità di cui all'art.1.1.1.1</p> <p>Adrano 0.35*0.4*582</p> <p>Bronte 0.35*0.4*1217</p> <p>Linguaglossa 0.35*0.4*543</p> <p>Belpasso 0.35*0.40*823</p>	81,480		
		SOMMANO m³ =	443,100	3,87	1.714,80
3	21.03.03	<p>Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in muratura di qualsiasi genere e</p>			
		A RIPORTARE			1.866,60

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo
		RIPORTO			1.866,60
		forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le cautele occorrenti, i ponti di servizio necessari, il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto: Comune di Linguaglossa - c.da Sciaramanica Demolizione manufatto in c.a. 20.00*1.00	20,000		
		SOMMANO m³ =	20,000	12,14	242,80
4		7.01.01 Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc. comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere. Kg 2.86*((2*2.10+1.00)+(2*2.00+0.90))*4	115,544		
		SOMMANO kg =	115,544	1,74	201,05
5		7.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Kg 2.86*((2*2.10+1.00)+(2*2.00+0.90))*4	115,544		
		SOMMANO kg =	115,544	1,72	198,74
6		13.03.02.3 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni come al precedente art.13.3.1 ma per PN di cui al D.M. LL.PP. del 12/12/85 superiori a 0,4 MPa e fino a 0,6 MPa, con l'utilizzo di tubi collaudati per PN 0,6 MPa, compresi tutti gli oneri e le prescrizioni di cui al medesimo art.13.3.1: D esterno 110 mm Adrano 392 Bronte 819 Linguaglossa 446 Belpasso 596	392,000 819,000 446,000 596,000		
		SOMMANO m =	2.253,000	7,13	16.063,89
7		321.01.13 Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compreso l'accatastamento del materiale			
		A RIPORTARE			18.573,08

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo
		RIPORTO			18.573,08
		utilizzabile ed il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fino a 5 km. escluso gli oneri di conferimento alla discarica. Comune di Linguaglossa - c.da Sciarmanica Tramoggia in ferro posta sul manufatto in c.a. 1000	1.000,000		
		SOMMANO kg =	1.000,000	0,24	240,00
8	4AP.1	Decespugliamento di scarpate e pianori invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), con raccolta e trasporto in discarica. Comune di Nicolosi - Monte Rinazzi 1000	1.000,000		
		Comune di Nicolosi - c.da Serrugeri 200	200,000		
		Comune di Bronte - c.da Sciara S. Antonio 6000	6.000,000		
		Comune di Zafferana - Monte Arcimis 1500	1.500,000		
		Comune di Trecastagni - Monte Cicirello 2000	2.000,000		
		Comune di Belpasso 1000	1.000,000		
		SOMMANO m² =	11.700,000	0,50	5.850,00
9	5AP.2	Compenso per la rimozione e pulizia di materiale vario (inerti, Frigoriferi, Televisori ecc.) presente all'interno della discarica e nelle sue adiacenze, il tutto compreso di carico su mezzo, trasporto, oneri di discarica ed di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Comune di Nicolosi - Monte Rinazzi 300	300,000		
		Comune di Adrano - c.da Lavagrande 800	800,000		
		Comune di Bronte - c.da Sciara S. Antonio 250	250,000		
		Comune di Linguaglossa - c.da Sciarmanica 400	400,000		
		Comune di Belpasso 300	300,000		
		SOMMANO m² =	2.050,000	3,00	6.150,00
10	6AP.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di terreno vegetale, nella quantità e nella qualità richiesta dalla D.L. Il tutto compreso di compattazione e di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comune di Nicolosi - Monte Rinazzi vedi schema allegato n° 1 2085.088	2.085,088		
		A RIPORTARE	2.085,088		30.813,08

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo
		RIPORTO	2.085,088		30.813,08
		Comune di Nicolosi - c.da Serrugeri vedi schema allegato n° 2 4723.80	4.723,800		
		Comune di Adrano - c.da Lavagrande vedi schema allegato n° 3 11038.583	11.038,583		
		Comune di Bronte - c.da Sciara S. Antonio vedi schema allegato n° 4 7401.84	7.401,840		
		Comune di Linguaglossa - c.da Sciaramanica vedi schema allegato n° 5 5866.34	5.866,340		
		Comune di Zafferana - Monte Arcimis vedi schema allegato n° 6 2892.35	2.892,350		
		Comune di Trecastagni - Monte Cicirello vedi schema allegato n° 7 1108.14	1.108,140		
		Comune di Belpasso vedi schema allegato n° 8 5506.20	5.506,200		
		SOMMANO mc =	40.622,341	11,30	459.032,45
11	7AP.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di argilla, nella quantità e nella qualità richiesta dalla D.L.. Il tutto compreso di compattazione a rullo a quattro passaggi e di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comune di Nicolosi - c.da Serrugeri vedi schema allegato n° 8 4244.47	4.244,470		
		Comune di Adrano - c.da Lavagrande vedi schema allegato n° 9 11768.82	11.768,820		
		Comune di Bronte - c.da Sciara S. Antonio vedi schema allegato n° 10 5183.01	5.183,010		
		Comune di Linguaglossa - c.da Sciaramanica vedi schema allegato n° 11 5542.23	5.542,230		
		Comune di Trecastagni - Monte Cicirello vedi schema allegato n° 12 1101.57	1.101,570		
		Comune di Belpasso vedi schema allegato n° 8 5506.20	5.506,200		
		SOMMANO m³ =	33.346,300	13,00	433.501,90
12	8AP.5	Fornitura, trasporto e posa in opera di materiale drenante consistete in pietrisco di pietra lavica, nella quantità e nella qualità richiesta dalla D.L.. Il tutto compreso di compattazione e di ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Comune di Nicolosi - c.da Serrugeri vedi schema allegato n° 13 1417.9	1.417,900		
		A RIPORTARE	1.417,900		923.347,43

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo
		RIPORTO	1.417,900		923.347,43
		Comune di Adrano - c.da Lavagrande vedi schema allegato n° 14 3275.41	3.275,410		
		Comune di Bronte - c.da Sciara S. Antonio vedi schema allegato n° 15 2219.71	2.219,710		
		Comune di Linguaglossa - c.da Sciarmanica vedi schema allegato n° 16 1759.99	1.759,990		
		Comune di Trecastagni - Monte Cicirello vedi schema allegato n° 17 331.80	331,800		
		Per tubazione biogas Adrano 24.795	24,795		
		Bronte 51.940	51,940		
		Linguaglossa 12.659	12,659		
		Comune di Belpasso 2179.53 per tubazioni biogas 30.929	2.179,530 30,929		
		SOMMANO m ³ =	11.304,663	12,20	137.916,89
13	9AP.6	Fornitura e posa di biostuoia realizzata mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa organica costituita da fibre di paglia e cocco non inferiore ai 400 gr/mq. Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm; esse saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 %. Tra una delle georeti e la massa organica sarà posto un foglio di cellulosa da massa areica non inferiore ai 25 gr/mq in grado di decomporsi celermente dopo la posa. Il pacchetto descritto verrà assemblato meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre starti. Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza non inferiore ai 2 m. Il fornitore, se in certificazione di qualità ISO-EN 9002 come distributore di geosintetici, dovrà produrre per la DL una certificazione delle caratteristiche suddette dichiarando, inoltre, il nome del produttore, il luogo di destinazione delle merci, la ditta esecutrice dei lavori e le quantità fornite. In caso di azienda fornitrice non certificata ISO-EN 9002 a tale scopo, le caratteristiche suddette saranno testate in laboratorio qualificato con minimo una prova per ogni caratteristica da certificare, per ogni lotto di materiale consegnato, oppure certificate dal produttore stesso allegando copia della sua certificazione di qualità ISO-EN 9002. La biostuoia e verrà posata dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. I teli verranno stesi srotolandoli dall'alto verso il basso lungo le linee di			
		A RIPORTARE			1.061.264,32

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo
		RIPORTO			1.061.264,32
		massima pendenza, avendo cura di sovrapporre i teli contigui di almeno 10 cm, Il fissaggio verrà realizzato mediante in tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. Queste verranno poste ogni metro in corrispondenza delle sovrapposizioni e lungo la parte centrale dei singoli teli. In caso di superfici molto irregolari si dovrà aumentare la picchettatura fino a valori di 2-4 picchetti/mq. In testa alla scarpata i teli verranno picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Il tuto compreso di ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.			
		Comune di Adrano - c.da Lavagrande 2000	2.000,000		
		Comune di Bronte - c.da Sciara S. Antonio 1300	1.300,000		
		Comune di Trecastagni - Monte Cicirello 500	500,000		
		Comune di Belpasso 825.90+558.056+300.33+543.30	2.227,586		
		SOMMANO mq =	6.027,586	4,10	24.713,10
14	10AP.7	Smonto della recinzione completa di pali di sostegno della rete di recinzione in ferro tubolare fi 60 mm s=5 mm avente altezza totale 8.00 ml e di rete metallica in maglia quadra zincata posta in diagonale dell'altezza pari a m. 8.00 completa di fili di sostegno perimetrali, compreso l'accatastamento, la demolizione del cordolo di cls ed il trasporto a rifiuto del materiale, gli oneri di discarica e compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		Comune di Nicolosi - Monte Rinazzi (4.26+22.37+37.23+37.23+5.94+6.70+7.20+1 1.80+6.60+10.20+13.70+63.36+10.10+6.00+1 0.86+6.87+4.56+4.39+19.70+4.54+6.00+18.56 +4.50+7.23+13.54+9.10)*2.00	705,080		
		SOMMANO mq =	705,080	4,30	3.031,84
15	11AP.8	Fornitura e messa a dimora di specie vegetali arbustive Ginestra comune - Spartium juncem (vaso 22 cm), posta in contenitore, esente da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi tipo che possono compromettere il regolare sviluppo vegetativo; compreso lo scavo della buca, il posizionamento della pianta, il rinterro della buca con terriccio preparato con terra vegetale e torba, l'irrigazione e tutte le cure necessarie per avere garanzia di attecchimento del 100% (l'attecchimento si intende avvenuto quando le piante si presentano sane ed in buono stato vegetativo dopo 90 giorni a decorrere dalla prima vegetazione successiva alla messa a dimora); l'Impresa è tenuta a sostituire le			
		A RIPORTARE			1.089.009,26

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo
		RIPORTO			1.089.009,26
		piante non attecchite senza alcun ulteriore onere per l'Ente appaltante ed ogni magistero per dare la pianta perfettamente collocata a dimora.			
		Comune di Nicolosi - Monte Rinazzi 100	100,000		
		Comune di Nicolosi - c.da Serrugeri 200	200,000		
		Comune di Adrano - c.da Lavagrande 700	700,000		
		Comune di Bronte - c.da Sciara S. Antonio 500	500,000		
		Comune di Linguaglossa - c.da Sciarmanica 500	500,000		
		Comune di Belpasso 100	100,000		
		SOMMANO cad =	2.100,000	12,70	26.670,00
16	12AP.9	Fornitura e messa a dimora di specie vegetali arbustive Genista Aetnensis (vaso 22 cm), posta in contenitore, esente da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi tipo che possono compromettere il regolare sviluppo vegetativo; compreso lo scavo della buca, il posizionamento della pianta, il rinterro della buca con terriccio preparato con terra vegetale e torba, l'irrigazione e tutte le cure necessarie per avere garanzia di attecchimento del 100% (l'attecchimento si intende avvenuto quando le piante si presentano sane ed in buono stato vegetativo dopo 90 giorni a decorrere dalla prima vegetazione successiva alla messa a dimora); l'Impresa è tenuta a sostituire le piante non attecchite senza alcun ulteriore onere per l'Ente appaltante ed ogni magistero per dare la pianta perfettamente collocata a dimora.			
		Comune di Nicolosi - Monte Rinazzi 180	180,000		
		Comune di Nicolosi - c.da Serrugeri 250	250,000		
		Comune di Zafferana - Monte Arcimis 270	270,000		
		Comune di Belpasso 100	100,000		
		SOMMANO cad =	800,000	12,90	10.320,00
17	13AP.10	Fornitura e messa a dimora di specie arboree Leccio - Quercus ilex (circonf. 12-14 cm) posta in contenitore, esente da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi tipo che possono compromettere il regolare sviluppo vegetativo; compreso lo scavo della buca, il posizionamento della pianta, il rinterro della buca con terriccio preparato con terra vegetale e torba, l'irrigazione e tutte le cure necessarie per avere garanzia di attecchimento del 100% (l'attecchimento si intende avvenuto quando le			
		A RIPORTARE			1.125.999,26

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo
		RIPORTO			1.125.999,26
		piante si presentano sane ed in buono stato vegetativo dopo 90 giorni a decorrere dalla prima vegetazione successiva alla messa a dimora); l'Impresa è tenuta a sostituire le piante non attecchite senza alcun ulteriore onere per l'Ente appaltante ed ogni magistero per dare la pianta perfettamente collocata a dimora. Comune di Trecastagni - Monte Cicirello 60	60,000		
		SOMMANO cad =	60,000	92,00	5.520,00
18	14AP.11	Fornitura e messa a dimora di specie arboree Castanea sativa (circonf. 12-14 cm) posta in contenitore, esente da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi tipo che possono compromettere il regolare sviluppo vegetativo; compreso lo scavo della buca, il posizionamento della pianta, il rinterro della buca con terriccio preparato con terra vegetale e torba, l'irrigazione e tutte le cure necessarie per avere garanzia di attecchimento del 100% (l'attecchimento si intende avvenuto quando le piante si presentano sane ed in buono stato vegetativo dopo 90 giorni a decorrere dalla prima vegetazione successiva alla messa a dimora); l'Impresa è tenuta a sostituire le piante non attecchite senza alcun ulteriore onere per l'Ente appaltante ed ogni magistero per dare la pianta perfettamente collocata a dimora. Comune di Trecastagni - Monte Cicirello 60	60,000		
		SOMMANO cad =	60,000	58,50	3.510,00
19	15AP.12	Fornitura e messa a dimora di specie vegetali arbustive Cytisus villosus (vaso diam 18 cm), posta in contenitore, esente da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi tipo che possono compromettere il regolare sviluppo vegetativo; compreso lo scavo della buca, il posizionamento della pianta, il rinterro della buca con terriccio preparato con terra vegetale e torba, l'irrigazione e tutte le cure necessarie per avere garanzia di attecchimento del 100% (l'attecchimento si intende avvenuto quando le piante si presentano sane ed in buono stato vegetativo dopo 90 giorni a decorrere dalla prima vegetazione successiva alla messa a dimora); l'Impresa è tenuta a sostituire le piante non attecchite senza alcun ulteriore onere per l'Ente appaltante ed ogni magistero per dare la pianta perfettamente collocata a dimora. Comune di Trecastagni - Monte Cicirello 25	25,000		
		SOMMANO cad =	25,000	9,65	241,25
		A RIPORTARE			1.135.270,51

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo
		RIPORTO			1.135.270,51
20	16	<p>AP.13 Fornitura e messa a dimora di specie vegetali arbustive di Calicotonea infesta (vaso diam 18 cm), posta in contenitore, esente da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi tipo che possono compromettere il regolare sviluppo vegetativo; compreso lo scavo della buca, il posizionamento della pianta, il rinterro della buca con terriccio preparato con terra vegetale e torba, l'irrigazione e tutte le cure necessarie per avere garanzia di attecchimento del 100% (l'attecchimento si intende avvenuto quando le piante si presentano sane ed in buono stato vegetativo dopo 90 giorni a decorrere dalla prima vegetazione successiva alla messa a dimora); l'Impresa è tenuta a sostituire le piante non attecchite senza alcun ulteriore onere per l'Ente appaltante ed ogni magistero per dare la pianta perfettamente collocata a dimora.</p> <p>Comune di Trecastagni - Monte Cicirello 30</p>	30,000		
		SOMMANO cad =	30,000	8,40	252,00
21		<p>AP.14 Collocazione di canna in polietilene ad alta densità del diametro da 110 mm collaudati per PN 0,4 MPa e fino a PN 0.6 Mpa di spessore tale da resistere a sollecitazioni tangenziali non inferiori a N/mm² a 20°C, compresi: la fornitura dei pezzi speciali per le giunzioni e l'esecuzione delle stesse, i tagli e gli sfridi, ed ogni altro onere e accessorio per il suo collegamento alla rete di smaltimento dei Biogas.</p> <p>Adrano 2.00</p> <p>Bronte 2.00</p> <p>Linguaglossa 2</p> <p>Belpasso 2</p>	2,000		
		SOMMANO m =	8,000	20,54	164,32
22		<p>AP.15 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni fessurate in polietilene ad alta densità del diametro da 110 mm collaudati per PN 0,4 MPa e fino a PN 0.6 Mpa di spessore tale da resistere a sollecitazioni tangenziali non inferiori a N/mm² a 20°C, compresi: la fornitura dei pezzi speciali per le giunzioni e l'esecuzione delle stesse, i tagli e gli sfridi, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>Adrano 190</p> <p>Bronte 398</p> <p>Linguaglossa 97</p>	190,000		
		A RIPORTARE	685,000		1.135.686,83

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo
		RIPORTO	685,000		1.135.686,83
		Belpasso 237	237,000		
		SOMMANO m =	922,000	8,20	7.560,40
23		AP.16 Collocazione di rete in acciaio zincato, a maglie romboidali con ricopertura delle stesse in materiale plastico di colore verde, di altezza non inferiore a m 2.00 corredata di paletto di sostegno in numero di 1 per ogni 2 ml di sviluppo e di picchetti anch'essi in acciaio per l'infissione e la cucitura della stessa a terra. Il tutto compreso ogni onere e compenso accessorio per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		Adrano 8.00	8,000		
		Bronte 8.00	8,000		
		Linguaglossa 8.00	8,000		
		Belpasso 8.00	8,000		
		SOMMANO m =	32,000	11,39	364,48
		A RIPORTARE			1.143.611,71

				Pag.	11
RIEPILOGO	CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
Lavori a misura		1			1.143.611,71

SOMMANO I LAVORI	1.143.611,71
Oneri per la sicurezza sui lavori (1,89041% sull'importo dei lavori)	21.618,95
RESTANO I LAVORI A BASE D'ASTA	1.121.992,76

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Imprevisti	34.317,87
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc..	160.808,98
Spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche	35.000,00
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecn., collaudo tecnico amm.vo	3.229,80
IVA ed eventuali altre imposte	267.464,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	500.821,29	500.821,29
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		1.644.433,00

I PROGETTISTI

